

Comune di MESAGNE
Provincia di BRINDISI

STIMA DI MASSIMA DEI LAVORI

OGGETTO: CONCORSO LE PORTE URBANE DEL TERZO MILLENIO
PROGETTO: "LE PORTE NATURALI"

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 / 1 01.01.0010 30/04/2011	Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia ... re, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1 Via San Vito dei Normanni PORTA A MAESTRALE 2 Via Brindisi PORTA A GRECALE 3 Via San Pietro V.co - Tutturano PORTA A LEVANTE 4 5 6 PORTE A SUD 7 Via Latiano PORTA A PONENTE	7725,00 3200,00 3550,00 3,00 10100,00			1,500 0,500 1,000 500,000 1,500	11'587,50 1'600,00 3'550,00 1'500,00 15'150,00		
	SOMMANO mc					33'387,50	3,55	118'525,63
2 / 2 01.02.0010 30/04/2011	Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4 e A2-5 provenienti da cave di prestito. Sono compresi: la preparazione e compatta ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verra' computato il volume del rilevato finito. 1 Via san Vito dei Normanni PORTA A MAESTRALE 2 Via Brindisi PORTA A GRECALE 3 Via san Pietro V.co - Tutturano PORTA A LEVANTE 4 5 6 PORTE A SUD *(par.ug.=3,00*400) 7 Via Latiano PORTA A PONENTE	8070,00 4100,00 1400,00 1200,00 2100,00			0,900 0,900 0,700 0,400 0,600	7'263,00 3'690,00 980,00 480,00 1'260,00		
	SOMMANO mc					13'673,00	8,50	116'220,50
3 / 3 02.d01 30/04/2011	Sistemazione raccordo stradale, verde ed arredo. Strade con fondazione in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale; spessor ... Illuminazione, cordonature di aiule e percorsi pedonali, goichi per bambini (scivoli, altalene, etc). 1 Via San Vito dei Normanni PORTA A MAESTRALE 2 Via Brindisi PORTA A GRECALE 3 Via San Pietro V.co - Tutturano PORTA A LEVANTE 4 5 6 PORTE A SUD 7 Via Latiano PORTA A PONENTE		3,00			1'930,00 1'640,00 900,00 450,00 1'800,00		
	SOMMANO m2				150,000	6'720,00	32,00	215'040,00
4 / 4 03.d01 30/04/2011	Realizzazione parco e/o bosco. Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Messa a dimora di piante di alto fusto ... e da 2 elementi posti a croce. L'altezza del corrimano dal marciapiede deve essere di almeno cm 100. 1 Via San Vito dei Normanni PORTA A MAESTRALE "BOSCO TRE QUERCIE" 2 Via Brindisi PORTA A GRECALE "PARCO FRUTTETO"					27'188,00 29'620,00		
	SOMMANO m2					56'808,00	4,85	275'518,80
5 / 5 04.d01 30/04/2011	Realizzazione viale pedonale e pista ciclabile. Formazione di cordoni e zanelle in pietra dura calcarea. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata ... Illuminazione, cordonature di aiule e percorsi pedonali, goichi per bambini (scivoli, altalene, etc). 2 Via Brindisi PORTA A GRECALE 4 5 6 RACCORDO PORTE A SUD completamento al 50% del raccordo pedonale e ciclabile tra pista "Appia" e "Bizantina"			1325,00 1140,00 560,00		1'325,00 1'140,00 280,00		
	SOMMANO m	0,50				2'745,00	125,00	343'125,00
6 / 6 05.d01P 30/04/2011	Pubblica illuminazione. Fornitura e posa della pubblica illuminazione compreso scavi, fondazioni, riporti, linee elettriche, pali armature stradali lam ... nti, l'attacco testa-palo e quant'altro occorra per fornirlo a perfetta regola d'arte e funzionante.							
	A R I P O R T A R E							1'068'429,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'068'429,93
	1 Via San Vito dei Normanni PORTA A MAESTRALE 2 Via Brindisi PORTA A GRECALE 3 Via San Pietro Vernotico - Tutturano PORTA a LEVANTE 4 Via San Donaci PORTA A SCIROCCO 5 Via San Pancrazio PORTA A MEZZOGIORNO 6 Via Torre Santa Susanna PORTA A LIBECCIO 7 Via Latiano PORTA A PONENTE SOMMANO cadauno					25,00 25,00 10,00 6,00 6,00 6,00 16,00 94,00	700,00	65'800,00
7 / 7 05.d02A 01/05/2011	Pubblica illuminazione. Fornitura e posa della pubblica illuminazione da ARREDO compreso scavi, fondazioni, riporti, linee elettriche, pali armature st ... nti, l'attacco testa-palo e quant'altro occorra per fornirlo a perfetta regola d'arte e funzionante. 2 Via Brindisi PORTA A GRECALE 4 5 6 RACCORDO PORTEA SUD SOMMANO cadauno					65,00 56,00 121,00	700,00	84'700,00
8 / 8 06.d01P 30/04/2011	Fornitura e posa in opera di pala eolica tipo QR5, con altezza 5 m e diametro 3,1 m su palo con h 9 m. Garantita 25 anni con produzione di 7.500 kWh/anno 1 Via San Vito dei Normanni PORTA A MAESTRALE 2 Via Brindisi PORTA A GRECALE 3 Via San Pietro Vernotico - Tutturano PORTA A GRECALE 4 Via San Donaci PORTA A SCIROCCO 5 Via San Pancrazio PORTA A MEZZOGIORNO 6 Via Torre Santa Susanna PORTA A LIBECCIO 7 Via Latiano PORTA A PONENTE SOMMANO cadauno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00	32'000,00	224'000,00
9 / 9 06.d02A 01/05/2011	Fornitura e posa in opera di tettoia metallica fotovoltaica di 20 kWp con sottostanti parcheggi per auto. Garantita 25 anni con produzione di 28.000 kWh/anno 1 Via San Vito dei Normanni PORTA A MAESTRALE 1 Via Brindisi PORTA A GRECALE SOMMANO cadauno					1,00 1,00 2,00	65'000,00	130'000,00
	LAVORI A CORPO euro							1'572'929,93
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CAPITOLI</u>		
M	VOCI A MISURA euro	1'572'929,93	100,000
M:001	QUALIFICAZIONE ACCESSI ALLE PORTE euro	739'586,13	47,020
M:001.001	MOVIMENTO TERRA PER ACCESSO PORTE euro	234'746,13	14,924
M:001.002	ARREDO E VERDE SISTEMAZIONE PORTE euro	215'040,00	13,671
M:001.005	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro	65'800,00	4,183
M:001.006	IMPIANTI ENERGIE ALTERNATIVE euro	224'000,00	14,241
M:002	SISTEMA DEL VERDE (PARCO, BOSCO E VIALI ATTREZZATI) euro	833'343,80	52,980
M:002.003	REALIZZAZIONE PARCO E/O BOSCO euro	275'518,80	17,516
M:002.004	REALIZZAZIONE VIALI PEDONALI E PISTE CICLABILI euro	343'125,00	21,814
M:002.005	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro	84'700,00	5,385
M:002.006	IMPIANTI ENERGIE ALTERNATIVE euro	130'000,00	8,265
	TOTALE euro	1'572'929,93	100,000
	A RIPORTARE		